

Extension d'une maison individuelle en ossature bois à Apprieu (38)

Maître d'ouvragePRIVE

Montant HT des travaux90 k€

Date de réception2017

Missions confiéesMission complète de MOE

Le projet consiste en une extension de la maison afin d'y ajouter un bureau, une chambre et un atelier en RDC.

FONCTIONNEL :

L'extension s'est naturellement installée au RDC, en prolongement des pièces de vie et des équipements techniques.

HARMONIEUX :

Le projet s'intègre parfaitement dans le prolongement du bâtiment existant. Il respecte une démarche QEB (Qualité Environnementale du Bâtiment). En effet l'extension est construite en ossature bois, avec isolant en laine de bois dans les murs, ouate de cellulose en toiture et liège au sol. Au niveau du chauffage, on a prolongé le système de la maison existante à savoir un chauffage au sol électrique.

PERFORMANT :

La maison existante est sur vide sanitaire. L'extension a également été réalisée sur vide sanitaire afin de garder la même logique constructive sur l'ensemble. Ceci permet de rendre l'ensemble de la construction évolutive car tous les réseaux passent dans ce vide sanitaire. Ainsi il sera possible d'intégrer une pièce technique (WC, SDB...) où l'on veut grâce à ce système.

Autres parties prenantes :

BE StructureCEBEA



APRES

